

# FSTA, FÆRØERNE

---

Renovering MGPS,  
Region H

---

NOVEMBER 2019

SVEND GRAM, NIRAS



FSTA

NIRAS

# Baggrund

## ”Rambøll-rapporten”

2018: Region H modtog rapport fra Rambøll med overordnet analyse af bygningstilstand, der viste stort efterslæb af ledlighold

Politisk afsat samlet 7 mia. kr.

Pt. bevilget ca. 3 mia over 5-10 år (restfinansiering?)

Udbud af samlet rådgivning på flere fag:  
MGPS, ca. 100 mio. kr. til RENOVERING

Bredt defineret opgave



# Hvordan?

Løsning af opgaven i praksis

Enorm broget bygningsmasse (1.3 mio. m<sup>2</sup>)

Sparsomt tegningsmateriale, og dokumentation

Screening: beskriver anlæg og angiver korrigerende tiltag for udbedring => faktiske byggeopgaver

Screening har hovedfokus på forsyningsanlæg og hoveddistribution samt kritiske afdelinger

Afsluttes med risiko-vurdering af samlet hospital => "Status-papir"

Udbudsstrategi på BBH – mængder + udført



# Hvad har vi fundet

## **Forsyningsanlæg:**

Manglende reserveforsyning. For lav kapacitet. Manglende overvågning. Ikke opdelt (kombi luft)

## **Hoveddistribution:**

Nedslidte, stor mangel på sektioneringsmuligheder, for lav kapacitet. Ikke opdateret tegningsmateriale.

## **Distribution:**

Manglende sektionering. Manglende NFE. Manglende overvågning. Utætte udtag.

# Udfordringer

I løsning af opgaven

## **Organisering**

Kæmpe opgave for BH-organisation: drift, BYG, Rådgiver

## **Ønsker til tidsplan fra BH**

Stort beløb, stort arbejde med registrering => tidskrævende

Forståelse for Hospital i drift

Udbud – tager tid

Travlt marked med en del KF-projekter

# To come

Ønskelisten 😊

- Designmanual, tekniske koncepter
- Mærkningsstrategi/princip
- Tegningsopdatering (3D-scanning BHH)
- Best Practice Drift
- Uddannelse (CP/AP)
- Større samarbejde på tværs af matrikler (reel CEJ?)

